

Пакет "СТАНДАРТНЫЙ" под ключ 28 м2

№	Шифр	Наименование работ / материалов	Ед.изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Кэф. сложн-ти	Цена, руб.	Стоимость, руб.
		ПРОЕКТ "ФИЛИГРАД РЕМОНТ"	Пол					
		цементная стяжка по маякам, армированная сеткой, толщиной 8см	кв.м.	28	650,00	1,00	650,00	18 200,00
		укладка ламината и подложки	кв.м.	28	430,00	1,00	430,00	12 040,00
		монтаж плинтуса напольного пластикового	м.п.	20	100,00	1,00	100,00	2 000,00
		устройство наливного пола (финишное выравнивание пола)	м.п.	28	200,00	1,00	200,00	5 600,00
		укладка плитки напольной (ванная)	кв.м.	4	1 200,00	1,00	1 200,00	4 800,00
			Стены					
		кладка перегородок блок пазогребневый	м.кв.	10	700,00	1,00	700,00	7 000,00
		штукатурка стен (установка маяка, грунтовка, штукатурка)	м.кв.	84	530,00	1,00	530,00	44 520,00
		штукатурка откосов оконных	м.п	6	300,00	1,00	300,00	1 800,00
		шпаклевка под обои, поклейка обоев под покраску	м.кв.	62	680,00	1,00	680,00	42 160,00
		облицовка стен ванной плиткой (на углах плитка запиливается под 45 градусов)	м.кв.	22	1 300,00	1,00	1 300,00	28 600,00
		установка люка сантехнического под плитку	шт	1	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
		облицовка зоны фартука на кухне не более 3-х м.кв	м.кв.	3	1 650,00	1,00	1 650,00	4 950,00
			Потолок					
		натяжной - вы оплачиваете только материал	м			1,00	-	-
			Сантехника					
		узел сантехнический (регуляторы давления, фильтры тонкой очистки воды, коллекторы)	шт.	1	13 000,00	1,00	13 000,00	13 000,00
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - ванна	шт	1	4 800,00	1,00	4 800,00	4 800,00
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - умывальник	шт	1	4 800,00	1,00	4 800,00	4 800,00
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - унитаз	шт	1	4 800,00	1,00	4 800,00	4 800,00
		черновая разводка (холодная вода, канализация) - стиральная машинка	шт	1	4 800,00	1,00	4 800,00	4 800,00
		штробление стен для труб	комплекс	1	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00
		установка унитаза и подключение унитаза напольного (стоимостью до 8000)	шт	1	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00
		установка ванной (стандартной, стоимостью до 12000)	шт	1	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
		установка смесителя ванной	шт	1	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
			Электрика					
		сборка и установка щитка электрического с автоматикой	комплекс	1	13 000,00	1,00	13 000,00	13 000,00
		штробление стен под закладку кабелей и подрозетников	комплекс	1	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
		разводка кабелей в гофра к розеткам и выключателям	комплекс	1	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
		установка розеток и выключателей (стандартное количество)	комплекс	1	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Всего по смете :								258 870,00

8 (996) 919 04 94

Remont.filigrad@yandex.ru

ПРОЕКТ "ФИЛИГРАД РЕМОНТ"