

Стандартный пакет «Под ключ»

№	Шифр	Наименование работ / материалов	Ед.изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Коеф. сложн-ти	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Пол								
		цементная стяжка по маякам, армированная сеткой, толщиной 8см	кв.м.	32	650,00	1,00	650,00	20 800,00
		укладка ламината и подложки	кв.м.	28	430,00	1,00	430,00	12 040,00
		монтаж плинтуса напольного пластикового	м.п.	25	100,00	1,00	100,00	2 500,00
		устройство наливного пола (финишное выравнивание пола)	м.п.	28	200,00	1,00	200,00	5 600,00
		укладка плитки напольной (ванная)	кв.м.	4	1 200,00	1,00	1 200,00	4 800,00
Стены								
		кладка перегородок блок пазогребневый	м.кв.	10	700,00	1,00	700,00	7 000,00
		монтаж перемычек дверных проемов	шт	1	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
		штукатурка стен (установка маяка, грунтовка, штукатурка)	м.кв.	96	530,00	1,00	530,00	50 880,00
		штукатурка откосов оконных	м.п.	6	300,00	1,00	300,00	1 800,00
		шпаклевка под обои, поклейка обоев под покраску	м.кв.	74	680,00	1,00	680,00	50 320,00
		облицовка стен ванной плиткой (на углах плитка запиливается под 45 градусов)	м.кв.	22	1 400,00	1,00	1 400,00	30 800,00
		установка люка сантехнического под плитку	шт	1	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
		облицовка зоны фартука на кухне не более 3-х м.кв	м.кв.	3	1 650,00	1,00	1 650,00	4 950,00
Потолок								
		натяжной - вы оплачиваете только материал	м			1,00	-	-
Сантехника								
		узел сантехнический (регуляторы давления, фильтры тонкой очистки воды, коллекторы распределительные)	шт.	1	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - ванна	шт	1	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - умывальник	шт	1	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - унитаз	шт	1	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
		черновая разводка (холодная вода, канализация) - стиральная машинка	шт	1	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
		штробление стен для труб	комплекс	1	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
		установка унитаза и подключение унитаза напольного	шт	1	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00
		установка ванной	шт	1	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
		установка смесителя ванной	шт	1	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
Электрика								
		сборка и установка щитка электрического с автоматикой	комплекс	1	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
		штробление стен под закладку кабелей и подрозетников	комплекс	1	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
		разводка кабелей в гофрах к розеткам и выключателям	комплекс	1	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
		установка розеток и выключателей (стандартное количество)	комплекс	1	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Всего по смете :								289 990,00

8 (996) 919 04 94

Remont.filigrad@yandex.ru