

пакет "СТАНДАРТНЫЙ" под ключ

№	Шифр	Наименование работ / материалов	Ед.изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Коэф. сложн-ти	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
Пол									
		цементная стяжка по маякам, армированная сеткой, толщиной 8см	кв.м.		650,00	1,00	650,00	-	
		укладка ламината и подложки	кв.м.		450,00	1,00	450,00	-	
		монтаж плинтуса напольного пластикового	м.п.		130,00	1,00	130,00	-	
		устройство наливного пола (финишное выравнивание пола)	м.п.		200,00	1,00	200,00	-	
		укладка плитки напольной (ванная)	кв.м.		1.200,00	1,00	1.200,00	-	
Стены									
		кладка перегородок блок пазогребневый	м.кв.		600,00	1,00	600,00	-	
		монтаж перемычек дверных проемов	шт		1.250,00	1,00	1.250,00	-	
		штукатурка стен (установка маяка, грунтовка, штукатурка)	м.кв.		530,00	1,00	530,00	-	
		штукатурка откосов оконных	м.п		300,00	1,00	300,00	-	
		шпаклевка под обои, поклейка обоев под покраску	м.кв.		680,00	1,00	680,00	-	
		облицовка стен ванной плиткой (на углах плитка запиливается под 45 градусов)	м.кв.		1.400,00	1,00	1.400,00	-	
		установка люка сантехнического под плитку	шт		2.500,00	1,00	2.500,00	-	
		облицовка зоны фартука на кухне не более 3-х м.кв	м.кв.		1.650,00	1,00	1.650,00	-	
Потолок									
		натяжной - вы оплачиваете только материал	м			1,00	-	-	
Сантехника									
		узел сантехнический (регуляторы давления, фильтры тонкой очистки воды, коллекторы)	шт.		15.000,00	1,00	15.000,00	-	
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - ванна	шт		5.000,00	1,00	5.000,00	-	
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - умывальник	шт		5.000,00	1,00	5.000,00	-	
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - кухонная мойка	шт		5.000,00	1,00	5.000,00	-	
		черновая разводка (холодная и горячая вода, канализация) - унитаз	шт		5.000,00	1,00	5.000,00	-	
		черновая разводка (холодная вода, канализация) - стиральная машинка	шт		5.000,00	1,00	5.000,00	-	
		штробление стен для труб	комплекс		5.000,00	1,00	5.000,00	-	
		установка унитаза и подключение унитаза напольного	шт		1.500,00	1,00	1.500,00	-	
		установка ванной	шт		3.000,00	1,00	3.000,00	-	
		установка смесителя ванной	шт		1.000,00	1,00	1.000,00	-	
Электрика									
		сборка и установка щитка электрического с автоматикой	комплекс		15.000,00	1,00	15.000,00	-	
		штробление стен под закладку кабелей и подрозетников	комплекс		10.000,00	1,00	10.000,00	-	
		разводка кабелей в гофрах к розеткам и выключателям	комплекс		25.000,00	1,00	25.000,00	-	
		установка розеток и выключателей (стандартное количество)	комплекс		10.000,00	1,00	10.000,00	-	
Всего по смете :								-	